

Modernizacja drogi gminnej "Na Kopalnie" w m. Korczyna

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1 Modernizacja drogi "Na Kopalnie" w m. Korczyna				
1	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI - Wyrównanie krawędzi poboczy Krotność = 0,7 280,00*3,80	m2	1.064,000
		razem	m2	1.064,000
2	KNNR 6 0308/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4cm 280,00*3,00	m2	840,000
		razem	m2	840,000
3	KNNR 6 0309/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm 280,00*3,00	m2	840,000
		razem	m2	840,000
4	KNNR 6 0204/05	Nawierzchnie z tłuczni kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po uwałowaniu 10cm 280,00*0,40*2	m2	224,000
		razem	m2	224,000