

Modernizacja drogi "Ukraina - Na Bryndala" w miejscowości Sitnica

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1 Remont drogi "Na Bryndala" w m. Sitnica				
1	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI 75,00*3,80	m2	285,000
		razem	m2	285,000
2	KNNR 6 0113/04	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm	m2	285,000
3	KNNR 6 0309/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm = 6cm (Krotność= 1,5) 75,00*3,00	m2	225,000
		razem	m2	225,000
4	KNNR 6 0202/07	Nawierzchnie żwirowe górna warstwa jezdni, mechaniczne rozścielenie kruszywa, grubość warstwy po zagęszczeniu 12cm - Pobocza z kruszywa kamiennego 75,00*0,40*2	m2	60,000
		razem	m2	60,000